



Brücke Bolmker Weg | Dortmund

Leistungen | Leistungsphase 4 für Wiemer&Trachte

Objektplanung | Kopka und Theil, Dortmund

Baujahr | 2005

Bauherr | Stadt Dortmund

Bauwerksbeschreibung | Einfeld Verbundbrücke mit 4 Hauptträgern, gekrümmt berandet.

SchülkeWiesmann | Optimierung des Amtsentwurfes zur Reduzierung der Stahltonnage. Tragwerksplanung des Überbaus. Die Verbundbrücke ist als Falwerk modelliert (Stahlträger) Stahlmengenreduktion auf ca 60% der ausgeschriebenen Menge.